

1/2019

Dátum uzavretia:	17.01.2019
Dátum zverejnenia:	18.01.2019
Dátum účinnosti:	19.01.2019

Zmluva o dielo

uzavretá podľa § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Zb.
(Obchodného zákonníka) v znení neskorších zmien a doplnkov

I.

Zmluvné strany

1.1. Objednávateľ:

Sídlo: Obec Litava
Zastúpený: Litava 5, 962 44 Litava
Telefón: Ľubica Tuhárska, starostka
E-mail: +421 45 540 28 40
IČO: starosta@obeclitava.sk
DIČ: 00320102
Bankové spojenie: 2021152573
Číslo účtu vo formáte IBAN: VUB Banka, a.s.
SK20 0200 0000 0000 0622 9412

1.2. Zhotoviteľ:

Zastúpený: Ľubomír Dado
Sídlo: Ľubomír Dado, majiteľ
Telefón: Osloboditeľov 931/17, 963 01 Krupina
E-mail: +421 905 638 873
IČO: dado.ka@stonline.sk
DIČ: 37788905
IČ DPH: 1020605740
Bankové spojenie: SK1020605740
Číslo účtu vo formáte IBAN: VUB a.s.
SK45 0200 0000 0012 2394 7853

II.

Predmet zmluvy

- 2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo „Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice v obci Litava“ v rozsahu a za podmienok, dohodnutých v tejto zmluve.
- 2.2. Dielom na účely tejto zmluvy sa rozumie:
 - Stavebné úpravy požiarnej zbrojnice na parcele č. 334/2 v katastrálnom území Litava v súlade so špecifikáciou predmetu zmluvy uvedenou v prílohe č. 1
- 2.3. Objednávateľ sa zaväzuje dokončené funkčné dielo prevziať a zaplatiť za jeho vykonanie cenu dohodnutú v tejto zmluve.
- 2.4. Vlastníctvo prechádza na objednávateľa zaplatením ceny diela.

III.

Čas plnenia zmluvy

- 3.1. Termín ukončenia diela je najneskôr do 30.06.2019.

IV.

Cena

- 4.1. Cena diela je dohodnutá v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších zmien a doplnkov a vyhlášky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách v znení neskorších zmien a doplnkov ako cena pevná a činí:

Cena bez DPH: 30 548,33 eur

DPH 20%: 6 109,67 eur

Cena s DPH: 36 658,00 eur

slovom: Tridsaťšesťtisícšesťstopäťdesiatosem

Položkový rozpočet je súčasťou príloha č. 1 zmluvy – špecifikácia predmetu zmluvy.

- 4.2. Cena dohodnutá v čl. 4.1 kryje náklady potrebné na vybudovanie funkčného diela, dodržanie zmluvne dohodnutých kvalitatívnych, dodacích a platobných podmienok podľa tejto zmluvy.

V.

Platobné podmienky

- 5.1 Verejný obstarávateľ neposkytne zhotoviteľovi preddavky. Úhrada ceny diela bude vykonaná bankovým prevodom na základe predloženia faktúry, ktorá bude predložená po ukončení a odovzdaní diela.
- 5.1.1 Zhotoviteľ bude vo faktúre účtovať DPH podľa právnych predpisov.
- 5.2 Faktúra bude obsahovať tieto údaje:
- označenie „faktúra“, číslo faktúry
 - názov a adresa zhotoviteľa a objednávateľa
 - číslo Zmluvy o dielo
 - označenie banky a čísla účtu zhotoviteľa a objednávateľa
 - deň vystavenia a odoslania faktúry, deň zdaniteľného plnenia a lehotu splatnosti
 - platné IČO a IČ DPH objednávateľa a zhotoviteľa
 - miesto dodania
 - základ dane, jednotková cena bez dane
 - uplatnená sadzba dane a výška dane v EUR
 - fakturovaná suma celkom (základ dane + DPH)
- 5.3 Lehota splatnosti faktúry je 14 dní od jej doručenia.
- 5.4 V prípade, že zhotoviteľ odovzdá dielo s drobnými vadami a nedorobkami, ktoré sú uvedené v protokole o odovzdaní a prevzatí diela, zadrží objednávateľ z čiastky, uvedenej v konečnej faktúre 10% z ceny diela do doby odstránenia všetkých väd a nedorobkov.
- 5.5 Objednávateľ uvoľní zádržné do 3 pracovných dní od dátumu podpísania zápisu o odstránení všetkých väd a nedorobkov.

VI.

Záručná doba – zodpovednosť za vady - pokuty

- 6.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet diela je zhotovený v súlade s podmienkami tejto zmluvy a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.
- 6.2. Zhotoviteľ odovzdá dielo bez závad a nedorobkov.
- 6.3. Zhotoviteľ zodpovedá aj za tzv. skryté vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní diela.
- 6.4. Zmluvné strany sa dohodli na záručnej dobe 36 mesiacov.
- 6.5. Záručná doba začína plynúť dňom odovzdania a prevzatia diela.
- 6.6. Plynutie záručnej doby na dotknutú časť diela sa preruší dňom uplatnenia práva objednávateľa na odstránenie väd (dňom doručenia reklamácie).
- 6.7. Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela, stanovených v tejto zmluve.

- 6.8. Skryté vady sú tie, ktoré objednávateľ nemohol zistiť pri odovzdaní a prevzatí diela, a ktoré sa vyskytnú v záručnej lehote. Tieto vady je objednávateľ povinný reklamovať u zhotoviteľa bezodkladne po ich zistení písomnou formou do rúk oprávneného zástupcu zhotoviteľa.
- 6.9. Zhotoviteľ je povinný reagovať na reklamáciu do 3 pracovných dní po jej obdržaní a dohodnúť s objednávateľom spôsob a primeranú lehotu odstránenia reklamovanej vady.
- 6.10. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť reklamovanú vadu v čo najkratšom technicky možnom čase.
- 6.11. Ak je predmetom reklamácie havarijný stav, zhotoviteľ je povinný zabezpečiť bezodkladné odstránenie reklamovanej skrytej vady.
- 6.12. Ak sa ukáže, že vada predmetu plnenia je neopraviteľná, zaväzuje sa zhotoviteľ v rámci odstránenia vady dodať a zabudovať rovnaký náhradný predmet plnenia.
- 6.13. Po odstránení väd a nedorobkov zistených pri odovzdaní a prevzatí diela a po odstránení reklamovaných skrytých väd pripraví zhotoviteľ záznam, ktorý potvrdia zodpovední zástupcovia zhotoviteľa a objednávateľa.
- 6.14. V zmysle čl. 3.1 tejto zmluvy sa zhotoviteľ zaviazal dokončiť a odovzdať objednávateľovi dielo do 30.06.2019. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade omeškania s odovzdaním diela podľa harmonogramu zaplatí zhotoviteľ objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z hodnoty diela za každý deň omeškania.

VII. Záverečné ustanovenia

- 7.1. Na vzťahy neupravené touto zmluvou sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka a súvisiace právne predpisy.
- 7.2. Zmluvné strany výslovne prehlasujú, že táto zmluva zodpovedá ich slobodnej vôli, uzavierajú ju dobrovoľne a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpisujú.
- 7.3. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia podľa zákona č. 382/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z.
- 7.4. Táto zmluva je vypracovaná v dvoch vyhotoveniach, z ktorých si jedno ponechá objednávateľ a jedno zhotoviteľ.

Objednávateľ

V Litave

dňa 14.1.2019



Ľubica Tuhárska, starostka obce

Zhotoviteľ

V Krupine dňa 14.1.2019



Ľubomír Dado

Príloha č. 1: Špecifikácia predmetu zmluvy – položkový rozpočet

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice v obci Litava
 Objekt:

Objednávateľ: Obec Litava
 Zhotoviteľ:
 Miesto: Litava

Spracovali: Ing. Jozef Cibulka
 Dátum: 10. 8. 2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	---------	--------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV

4 135,797 2 684,915 6 820,712 37,458

3 Zvislé a kompletne konštrukcie

1 216,694 711,703 1 928,397 10,991

4	011	311275651	Murovo nosné (m3) z pórobetónových tvárnic hr. 250 mm P2-440 HL, na MVC a lepidlo (250x250x500)	m3	4,660	149,175	518,472	176,684	695,156	3,267
5	011	311275653	Murovo nosné (m3) z pórobetónových tvárnic hr. 375 mm P2-440 HL, na MVC a lepidlo (375x250x500)	m3	1,680	139,634	186,524	48,061	234,585	1,178
6	011	317321411	Betón prekladov železový (bez výstuže) tr. C 25/30	m3	0,913	106,902	79,847	17,755	97,602	2,206
7	011	317351107	Debenie prekladu vrátane podpornej konštrukcie výšky do 4 m zhotovenie	m2	7,230	16,375	19,774	98,617	118,391	0,052
8	011	317351108	Debenie prekladu vrátane podpornej konštrukcie výšky do 4 m odstránenie	m2	7,230	6,064	0,000	43,843	43,843	0,000
9	011	317361821	Výstuž prekladov z ocele 10505	t	0,146	1 598,697	162,926	70,484	233,410	0,148
10	011	331321410	Betón stĺpov a pilierov hranaťových, ľahadiel, rámových stĺpov, vzpier, železový (bez výstuže) tr. C 25/30	m3	1,655	101,969	143,676	25,083	168,759	3,975
11	011	331351103	Debenie hranaťových stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka výšky do 4 m, zhotovenie-tradičné	m2	12,075	13,891	33,846	133,888	167,734	0,080
12	011	331351104	Debenie hranaťových stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka výšky do 4 m, odstránenie-tradičné	m2	12,075	4,178	0,000	50,449	50,449	0,000
13	011	331361821	Výstuž stĺpov, pilierov, stĺpov hranaťových z bet. ocele 10505	t	0,083	1 427,329	71,629	46,839	118,468	0,085

4 Vodorovnné konštrukcie

1 751,021 1 090,520 2 841,541 22,427

14	011	417321515	Betón stužujúcich pásov a venčov železový tr. C 25/30	m3	8,829	106,881	772,317	171,335	943,652	21,206
15	011	417351115	Debenie bočných stužujúcich pásov a venčov vrátane vzpier zhotovenie	m2	42,360	7,750	59,939	268,351	328,290	0,144
16	011	417351116	Debenie bočných stužujúcich pásov a venčov vrátane vzpier odstránenie	m2	42,360	2,959	0,000	125,343	125,343	0,000
17	011	417361821	Výstuž stužujúcich pásov a venčov z betónárskej ocele 10505	t	1,059	1 363,792	918,765	525,491	1 444,256	1,077

6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie			1 168,082		465,447		1 633,529		4,039	
27	011	632477001	Liaty samonivelačný poter kontaktný, pevne spojený s podkladovou betónovou konštrukciou hr.25 mm	m2	89,000	17,473	1 102,977	452,120	1 555,097	4,014		
28	011	648991113	Osadenie parapetných dosiek z plastických a poloplast., hmôt, š. nad 200 mm	m	2,700	5,167	0,624	13,327	13,951	0,021		
29	611	6119001000	Vnútorne parapetné dosky plastové komôrkové, B=400mm biela, mramor, buk, zlatý dub	m	2,700	23,882	64,481	0,000	64,481	0,004		

S povrchovou fóliou odolnou voči nárazom, poškrabaniu a oderu, rezané na mieru, celková dĺžka 6m.

99		Presun hmôt HSV		0,000		417,245		417,245		0,000	
41	011	998011001	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	37,458	11,139	0,000	417,245	417,245	0,000	

PSV

Práce a dodávky PSV

8 698,901

9 531,050

18 229,951

9,678

711		Izolácie proti vode a vlhkosti		34,910		28,849		63,759		0,050	
42	711	711141559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP priľavením	m2	9,200	3,422	3,974	27,508	31,482	0,005	
43	628	6283221000	Asfaltovaný pás pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov HYDROBIT V 60 S 35	m2	10,580	2,924	30,936	0,000	30,936	0,045	
44	711	998711101	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,050	26,813	0,000	1,341	1,341	0,000	

713			Izolácie tepelné		729,068		270,606		999,674		0,550	
45	713	713111121	Montáž tepelnej izolácie stropov rovných minerálnou vlnou, spodkom s úpravou viazacím drôtom	m2	89,000	3,166	26,522	255,252	281,774	0,027		
118	631	6316300250	Domo Plus sklenená vlna 200 mm	m2	90,780	7,739	702,546	0,000	702,546	0,523		
47	713	998713101	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	t	0,550	27,917	0,000	15,354	15,354	0,000		

762			Konštrukcie tesárske			3 461,449		4 267,644		7 729,093		7,106	
48	762	762332110	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy do 120 cm2	m	220,000	4,599	35,860	975,920	1 011,780	0,057			
49	605	6051415100	Dosky a fošne mäkké rezivo - omietané smrekovec akosť 150x200 mm - klieštiny	m3	2,420	192,972	466,992	0,000	466,992	1,331			
50	762	762332120	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 120-224 cm2	m	210,000	6,063	34,230	1 239,000	1 273,230	0,055			
51	605	6051590200	Hranol mäkké rezivo - omietané smrekovec akosť 180x180 mm - kroky	m3	4,158	215,801	897,301	0,000	897,301	2,287			
52	762	762332130	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 224-288 cm2	m	71,000	8,440	11,573	587,667	599,240	0,018			

53	605	6051591800	Hranol mäkké rezivo - omietané smrekovec akost' / 150x150 mm - pomurnice, slippy, vzpery,	m3	1,758	235,436	413,896	0,000	413,896	0,967
54	762	762341201	Montáž latovania jednoduchých striech pre sklon do 60°	m	811,800	0,595	0,000	483,021	483,021	0,000
55	605	6051501000	Hranol mäkké rezivo - omietané smrek hranolček akost' / L=400-650cm - latovanie	m3	1,624	234,438	380,727	0,000	380,727	0,883
56	762	762341253	Montáž kontralať pre sklon nad 35°	m	210,000	1,349	0,000	283,290	283,290	0,000
57	605	6051506900	Hranol mäkké rezivo - omietané smrek hranolček 25-100 cm2 mäkké rezivo - kontralať	m3	0,576	213,438	122,940	0,000	122,940	0,317
58	762	762395000	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a latovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	m3	10,536	27,045	283,756	1,190	284,946	0,243
59	762	762421305	Obloženie stropov alebo strešných podhladov z dosiek OSB skrutkovaných na zraz hr. dosky 22 mm	m2	14,350	11,910	127,198	43,711	170,909	0,149
60	762	762421500	Montáž obloženia stropov, podkladový rošt	m	53,400	3,302	9,559	166,768	176,327	0,002
61	605	6053344400	Laty borovica akost' / 50x100 mm - drevený rošt rímisy	m3	0,278	174,745	48,579	0,000	48,579	0,153
62	762	762495000	Spojovacie prostriedky pre ošŕtovanie škár, obloženie stropov, strešných podhladov a stien - klince, závrtky	m2	81,150	0,597	48,447	0,000	48,447	0,019
63	762	762810024	Záklp stropov z dosiek OSB skrutkovaných na trámy na pero a dŕážku hr. dosky 18 mm	m2	36,800	11,171	301,686	109,407	411,093	0,329
64	762	762812370	Montáž záklpov vrchné na pero a dŕážku, polodŕážku	m2	30,000	2,462	0,000	73,860	73,860	0,000
65	611	6119167700	Obloženie palubovka SM hr.18 B=100 mm	m2	32,400	8,602	278,705	0,000	278,705	0,266
66	762	998762102	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	t	7,106	42,754	0,000	303,810	303,810	0,000

763		Konštrukcie - drevostavby		141,875		58,384		200,259		0,017	
67	711	712290010	Zhotovenie parozábrany pod tepelnú izoláciu stropu	m2	89,000	0,670	1,246	58,384	59,630	0,000	
68	283	2832208026	Parozábrana JUTA FOL N AL 170 SPECIAL (1,5 x 50bm), množstvo v 1 role 75m2	m2	102,350	1,374	140,629	0,000	140,629	0,017	

Vykazuje extrémne vysokú parotesnú schopnosť, bez ohľadu na to, či je použitá na vnútornej strane tepelných izolácií v šikmých strechách, v plochých strechách alebo vo zvislých konštrukciách stien.

764		Konštrukcie klampiarske		2 781,694		3 460,038		6 241,732		1,288	
72	764	764173102	Strešná krytina Škrápiach, sklon strechy od 30° do 45°	m2	205,000	16,754	1 381,495	2 053,075	3 434,570	1,048	
73	764	764173235	Hiebnáč sedlový r.š. 410 mm s prevetŕavacím pásom, k strešnej krytine, sklon strechy od 30° do 45°	m	19,000	9,573	119,187	62,700	181,887	0,015	
74	764	764173432	Odkvapové lemovanie r.š. 250 mm, k strešnej krytine, sklon strechy od 30° do 45°	m	41,000	5,243	141,122	73,841	214,963	0,017	
75	764	764173505	Čelo hiebnáča r.š. 410 mm, k strešnej krytine, sklon strechy od 30° do 45°	ks	2,000	4,423	6,148	2,698	8,846	0,001	
77	764	764173602	Záveterná lišta r.š. 310 mm, k strešnej krytine, sklon strechy od 30° do 45°	m	20,000	6,441	92,860	35,960	128,820	0,006	
78	764	764173701	Presúповá manžeta pre strešnú krytinu priemer otvoru 60 - 100 mm	ks	20,000	21,911	339,440	98,780	438,220	0,011	
79	764	764173712	Krytina - vetracia mŕieška šírky 10 cm	m	41,000	2,112	37,146	49,446	86,592	0,016	

116	764	764352227	Žliabky z pozinkovaného PZ plechu, pododkavapové polkruhové r.š. 330 mm	m	41,000	19,348	240,137	553,131	793,268	0,101
81	764	764410360	Oplechovanie parapetov z hliníkového Al plechu, vrátane rohov r.š. 400 mm	m	2,700	14,026	11,942	25,934	37,876	0,002
82	764	764430440	Oplechovanie muríva a atík z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 500 mm	m	9,400	20,687	80,868	113,590	194,458	0,040
117	764	764451203	Zvodové rúry z pozinkovaného PZ plechu, štvorcové s dĺžkou strany 120 mm	m	14,400	19,841	100,109	185,601	285,710	0,007
84	764	764900002	Paropriepustná fólia pod strešnú krytinu MASLEN, kontaktná - 135g/m2	m2	205,000	1,787	231,240	135,095	366,335	0,025
85	764	998764101	Presun hmôt pre konštrukcie klampárske v objektoch výšky do 6 m	t	1,288	54,493	0,000	70,187	70,187	0,000

765 Konštrukcie - krytiny tvrdé

86	765	765321811	Demontáž azbestocementovej krytiny zo štvorcov alebo šablón do sútiny, na latovaní, sklon do 45°, -0.01300 t	m2	215,900	6,082	150,914	1 162,190	1 313,104	0,037
87	765	998765102	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,037	32,147	0,000	1,189	1,189	0,000

766 Konštrukcie stoliárske

88	766	766421223	Montáž obloženia podhlavov rovných palubovkami na pero a dŕážku smrekovcovými, š. nad 80 do 100 mm	m2	14,350	7,401	0,402	105,802	106,204	0,000
89	611	6119200057	Tatranský profil hr. 17 mm x B=110 mm I. trieda	m2	14,924	5,059	75,501	0,000	75,501	0,018
90	760	766621400	Montáž okien plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	11,780	10,285	21,864	99,293	121,157	0,002
91	283	2832301230	Tesniaca fólia CX exteriér 290 mm/30 m, pre okenné konštrukcie	m	12,369	1,999	24,726	0,000	24,726	0,001
92	283	2832301240	Tesniaca fólia CX interiér 70 mm, pre okenné konštrukcie	m	12,369	0,669	8,275	0,000	8,275	0,001
93	611	6114124220c	Plastové okno jednokridlové OS, rozmer 1440x1000 mm (vxš), izolačné trojsklo, - 6 komorový profil	ks	1,000	205,899	205,899	0,000	205,899	0,088
94	611	6114124120	Plastové okno jednokridlové OS, rozmer 1150x1100 mm (vxš), izolačné trojsklo, - 6 komorový profil	ks	1,000	181,101	181,101	0,000	181,101	0,070
95	611	6114123830	Plastové okno jednokridlové OS, rozmer 600x600 mm (vxš), izolačné trojsklo, - 6 komorový profil	ks	1,000	95,166	95,166	0,000	95,166	0,024
96	760	766661422	Montáž dverí drevených vchodových bezpečnostných do kovovej bezpečnostnej zárubne	ks	1,000	24,533	6,900	17,533	24,533	0,001
97	611	6117201000	Dvere drevené vstupné bezpečnostné M10 plné, štandard I. (E/EW30+K3), šířky 600-900 mm	ks	1,000	224,457	224,457	0,000	224,457	0,030

Dvere ELEGANT M10 s požiarou odolnosťou 30 minút.

103	766	998766101	Presun hmôt pre konštrukcie stoliárske v objektoch výšky do 6 m	t	0,237	24,653	0,000	5,843	5,843	0,000
-----	-----	-----------	---	---	-------	--------	-------	-------	-------	-------

767 Konštrukcie doplnkové kovové

104	760	76765223B0	Montáž vrat otočných, osadených do ocelevej konštrukcie, s plochou nad 9 do 13 m2	ks	1,000	40,055	0,928	39,127	40,055	0,001
105	553	5534461400	Vráta oceľové 11 267x360	ks	1,000	553,772	553,772	0,000	553,772	0,394

106	767	998767101	Presun hmotí pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	0,394	36,680	0,000	14,452	14,452	0,000
-----	-----	-----------	---	---	-------	--------	-------	--------	--------	-------

M Práce a dodávky M

0,000 5 554,670 5 554,670 0,000

21-M Elektromontáže

0,000 5 554,670 5 554,670 0,000

114	R	101	Vnúťomá elektroinštalácia	sub.	1,000	3 834,570	0,000	3 834,570	3 834,570	0,000
115	R	102	Bleskozvod	sub.	1,000	1 720,100	0,000	1 720,100	1 720,100	0,000

Celkom

12 834,698 17 770,635 30 605,333 47,136